



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

**COMPUTO METRICO PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE**

POS	U.M.	Q.tà	DESCRIZIONE	Prezzo unitario	Posa in Opera	Totale
1	N.	1	AERMEC NRL0700 HL REFRIGERATORE A POMPA DI CALORE CON POMPA DI CIRCOLAZIONE CORREDATA DI ANTIVIBRANTI			
2	N.	8	AERMEC UNITA' TERMOVENTILANTI CON BATTERIA A QUATTRO RANGHI TA33H4 CORREDATE DI STAFFE DI SOSTEGNO E MATERIALI DI ANCORAGGIO			
3	N.	8	AERMEC PX COMMUTATORE 3 VELOCITA'			
4	N.	6	VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE DA 2"1/2			
5	N.	2	DERIVAZIONI A TEE ZINCATE 4"			
6	MT.	18	TUBO ZINCATO 4" TRAFILATO COMPLETO DI GOMITI E STAFFE			
7	MT.	12	TUBO ZINCATO 2"1/2 TRAFILATO COMPLETO DI GOMITI E STAFFE			
8	MT.	24	TUBO ZINCATO 2" TRAFILATO COMPLETO DI GOMITI E STAFFE			
9	MT.	24	TUBO ZINCATO 1"1/2" TRAFILATO COMPLETO DI GOMITI E STAFFE			
10	MT.	24	TUBO ZINCATO 1" TRAFILATO COMPLETO DI GOMITI E STAFFE			
11	N.	4	RIDUZIONI ZINCATE DA 4" X 2"1/2			
12	N.	4	RIDUZIONI ZINCATE DA 2"1/2 X 2"			
13	N.	4	RIDUZIONI ZINCATE DA 2" X 1"1/2			
14	N.	4	RIDUZIONI ZINCATE DA 1"1/2 X 1"			
15	N.	16	VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE DA 1"			
16	N.	4	DERIVAZIONI A TEE ZINCATE 2"1/2			
17	N.	4	DERIVAZIONI A TEE ZINCATE 2"			
18	N.	4	DERIVAZIONI A TEE ZINCATE 1"1/2			
19	N.	4	RIDUZIONI ZINCATE DA 2"1/2 X 1"			
20	N.	4	RIDUZIONI ZINCATE DA 2" X 1"			
21	N.	4	RIDUZIONI ZINCATE DA 1"1/2 X 1"			
22	N.	8	RIDUZIONI ZINCATE DA 1"1/2 X 1"			
23	N.	8	VALVOLE DI SFIATO ARIA DA 1/2 CORREDATE DI VALVOLE A SFERA D'INTERCETTAZIONE			
24	MT.	18	TUBO ISOLANTE AERMEC SPESSORE 30MM DA 4"			
25	MT.	12	TUBO ISOLANTE AERMEC SPESSORE 30MM DA 2"1/2			
26	MT.	24	TUBO ISOLANTE AERMEC SPESSORE 30MM DA 2"			

29	MT.	18	TUBO ALLUMINIO 6/10 CORREDATO DI CURVE, DERIVAZIONI E RIDUZIONI DN220			
30	MT.	12	TUBO ALLUMINIO 6/10 CORREDATO DI CURVE, DERIVAZIONI E RIDUZIONI DN140			
31	MT.	24	TUBO ALLUMINIO 6/10 CORREDATO DI CURVE, DERIVAZIONI E RIDUZIONI DN125			
32	MT.	24	TUBO ALLUMINIO 6/10 CORREDATO DI CURVE, DERIVAZIONI E RIDUZIONI DN100			
33	MT.	24	TUBO ALLUMINIO 6/10 CORREDATO DI CURVE, DERIVAZIONI E RIDUZIONI DN75			
34	N.	1	PULIZIA CANTIERE			
35	N.	1	ONERI PER LA SICUREZZA COMPRENDENTI			
36	N.	1	CERTIFICATO DI CONFORMITA'			
						<b>TOTALE</b>

**SONO ESCLUSE LE OPERE EDILI CHE DOVRANNO ESSERE CONCORDATE PREVENTIVAMENTE E LE OPERE ELETTRICHE**

**NOTE: IL COLLAUDO INVERNALE PER LA VERIFICA DELLA TENUTA DELLE TUBAZIONI ALLE DILATAZIONI TERMICHE VERRA' REALIZZATO ENTRO NOVEMBRE 2017**