UNI EN ISO 9001:2015 Cert. N° 758272

Situazione Analisi con sistema Optime Motori, Linea – 1-2 Nel Vostro Stabilimento

23 Febbraio 2023

Stabilimento ACEA

San Vittore Del Lazio

Alla cortese att.ne dell'Ing. Dhima
P.C. Ing. Piscopo

Report agnostico

Cliente: **ACEA**

Contatto: Ing. Piscopo Giovanni

N. commessa: 2022/0334

Sito misura: San Vittore Del Lazio

Data rilievi :N.6 Mesi

Tipo misure: Vibrazionali

Strumentazione utilizzata: **Sistema On Line OPTIME Schaeffler**

Seriale Strumento **------**

Esecuzione Relazione: Sig. Costantino Scaccia.

Report: Sig. Costantino Scaccia.

Sommario

I. Introduzione
2. Indicazioni
3. Grafici rappresentativi eventuali anomalie
4. Allegati

1. Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento ACEA di San Vittore del Lazio, è stato quello di valutare lo stato delle vibrazioni su motori delle vostre linee.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa **ISO 10816-3**, che disciplina sia le modalità di analisi che la scelta dei punti di misura e le soglie di allarme relative ai macchinari in esame.

Indicheremo le macchine che a nostro avviso sono nella condizione di necessaria manutenzione ed allegheremo grafici.

2.

INDICAZIONI LINEA 1

1. POMPA POZZO CALDO A - MOTORE DEMODULAZIONE ALTA - PROBABILE CUSCINETTO
2. POMPA POZZO CALDO B – MOTORE DEMODULAZIONE ALTA - PROBABILE CUSCINETTO
3. VENTILATORE ARIA SECONDARIA - MOTORE DEMODULAZIONE ALTA - PROBABILE CUSCINETTO
4. VENTILATORE ESAUSTORE 43 – MOTORE VALORE ISO TREND IN AUMENTO PROBABILE CUSCINETTO

INDICAZIONI LINEA 2

1. VENTILATORE ARIA SECONDARIA – MOTORE DEMODULAZIONE ALTA - PROBABILE CUSCINETTO
2. VENTILATORE ESAUSTORE 43 – SUPPORTO VENTILATORE N°4 DA VISIONARE
3. VENTILATORE ESAUSTORE 44 – MOTORE DEMODULAZIONE IN AUMENTO PROBABILE CUSCINETTO