



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
 Patrica, li 20/02/2017

Spett.le
 ARZ s.r.l.
 Via S. Giuliano, 187
 81025 Marcianise

(CE)

Verbale n° **9463** Motore n° **5000013514** Matricola
 Comm. n° **20170136** Specifiche: GENERATORE P/N20-5961 S/N.5GMV-052-16 (SENZA TARGA)

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.:

NOTE

Il generatore monta un condensatore da 250 nF ed un condensatore da 350 nF posti in serie tra loro e a loro volta posti in serie tra due poli dei portaspazzole + un condensatore da 250 nF ed un condensatore da 350 nF posti in serie tra loro e a loro volta posti in serie tra gli altri due poli portaspazzole.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ Indotto: > 1999 Eccitazione: > 1999 Armat.: > 1999 Compound: _____ Compensazione: _____	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10 Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK
0.3	3.5		1000	

Temperatura collaudo. **12°C**

PROVA TACKO V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	SPAZZOLE Tipo Spazzola: 231K Q.tà spazzole: 16 Mis. spazzole: 19 x 25 x 39	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.) Grado di vibrazione: _____ Lato Comando: _____ Lato Opp. Comando: _____ Giri/min.: _____
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: _____ DBC: _____ DBM: _____	DBI: _____ DBC: _____ DBM: _____	DBI: _____ DBC: _____ DBM: _____

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI

SURGE TEST ESITO
2Vn+1000 **OK**

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA