R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spettabile
BOSTON TAPES S.P.A.
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE
81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° **7468** del **09/04/2010**

Oggetto:

Vs. DDT: 37	Data Vs. DDT: 07/04/2010	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009689	MOTORE SICME P200MN4PVA/B3 N.0157-95-1 KW.110 G.2400 V.430 A.278 Ve.310 Ae.5 PESO KG.555 COMPLETO DI VENTILATORE E DINAMO TACHIMETRICA	KW.110	EXT2 LINEA FILM	0157-95-1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	5700		5700
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE			
		TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	NU 314			
Nr	1	6314-Z/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO DELLE N.12 SPAZZOLE EC389 (6,25+6,25)X32X28			
		REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI, SOSTITUZIONE RETE PROTEZIONE VENTOLA, SALDATURA COPERCHIO VENTILATORE, SOSTITUZIONE FELTRO			
		SOSTITUZIONE DELLA DINAMO TACHIMETRICA ROTEX E DEL GIUNTO PER TACHIMETRICA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 5.700,00 + I.V.A.

CONSEGNA: 2/3SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

VALIDITA' OFFERTA 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BOSTON TAPES S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.