



Spett.le -

BOSTON TAPES S.P.A.
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE
81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° 8189 del 19/11/2010

Oggetto:

Vs. DDT: ======	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	ME 2F90S2N CB/AP/B5 N.1907 A.26 Ve.110 Ae.2,3	7/94/1 KW.3,3 KW.3,3		1907/94/1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	480		480
		REVISIONE INDOTTO CON SALDATURE, TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6305-2RS1/C3			
Nr	1	NJ 306 ECP			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO DI N.2 CAMPI DI ECCITAZIONE			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
Nr	1	SOSTITUZIONE TERMICA			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		ASSESTAMENTO DI N.2 SPAZZOLE EG319P 10-25-40			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 4

€ 480,00 + I.V.A.

Consegna 1 SETTIMANA LAVORATIVA DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 31/12/2010

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BOSTON TAPES S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01