



Spett.le -

BOSTON TAPES S.P.A.
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE
81037 SESSA AURUNCA - CE

Preventivo n° 0717 del 14/09/2012

Oggetto:

Vs. DDT: 105	Data Vs. DDT: 12/09/2012	Altri Rif.:		
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011193 MOTORE SICM V.400 A.14,2 Ve	E 2F90NB2 N.0407/00/1 KW.4,4 (G.1946 KW.4,4		0407/00/1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	580		580
Nr	1	6305-2RS1/C3			
Nr	1	NJ 306 ECP/C3 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.2 EG319P VERIFICHE MECCANICHE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 580,00 + I.V.A.

Consegna 4/5gg.dal Vs. ordine con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BOSTON TAPES S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01