



Spettabile
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA LUIGI BURGO, 8
10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° 6876 del 07/09/2009

Oggetto:

Vs. DDT: 9050675	Data Vs. DDT: 07/09/2009	Altri Rif.: ORLANDI		
Id. Motore Descri	zione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	RE HELMKE FTM450H4 N.57494-96/L6130 K 3 STATORE V.6300 AMP.104 ROTORE V.1080			57494-96/L6130

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO, PULIZIA, REVISIONE STATORE, COLLAUDI E PROVE ELETTRICHE CON SURGE-TEST	4500		4500
Nr	1	RIPARAZIONE COLLETTORE A 3 ANELLI CONSISTENTE IN: RECUPERO BOCCOLA ED ANELLI, RIVESTIMENTO BOCCOLA CON MATERIALE ISOLANTE, COSTRUZIONE DI N.2 FLANGE, COSTRUZIONE DI N.6 CONNESSIONI E ASSEMBLAGGIO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO	2500		2500
Nr	1	6226 M C3	621	60%	248,4
Nr	1	NU 226 ECM/C3	1286	60%	514,4
Nr	1	SOSTITUZIONE ISOLANTE IN PORCELLANA (USATO) GRATIS	0		0
		SOSTITUZIONE ANELLO DI CORTO NUOVO DI VS. FORNITURA			
Nr	1	RIPARAZIONE SISTEMA DI INNESCO ALZASPAZZOLE	500		500
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.24 CG657 DIM.16x32x40 DI VS. FORNITURA			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 5 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 5 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO E TORNITURA COLLETTORE AD ANELLI SUL ROTORE			
Nr	1	VERIFICA SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ARIA	250		250
		VERNICIATURA ROTORE E STATORE AL FORNO CON VERNICI IN CLASSE H			
		PROVE INDICE DI POLARIZZAZIONE A 13KV. IN C.C. PER 10', RIMONTAGGIO COMPLETO, VERNICIATURA ESTERNA MOTORE E MANO D'OPERA			
		TRASPORTO COMPRESO			

Totale preventivo € 8.512,80 + I.V.A.

CONSEGNA 20 GGD.R.VS. ORDINE S.IMPREVISTI Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

R.E.M. s.r.l.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.