R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA LUIGI BURGO, 8
10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° **0043** del **20/01/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 11050051	Data Vs. DDT: 19/01/2011	Altri Rif.: ORLANDI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000006203	MOTORE IEG ANSALDO DH100L-L N.50198 KW.7,2/8 G.1310/1470	KW.7,2/8	M4301 PAT.1	50198

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON SISTEMAZIONE DELLE CAVE E CON RIPARAZIONE DEL COLLETTORE, TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1300		1300
Nr	1	6305-2RS1/C3			
Nr	1	6307-2RS1/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO DI N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE E RIPARAZIONE USCITE			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E SOSTITUZIONE DI N.1 MOLLA			
		ASSESTAMENTO DELLE N.4 SPAZZOLE EG.367 10X16X25 DI VS. FORNITURA			
		RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO 6307			
		RIPARAZIONE SEDE 6305 SULL'INDOTTO			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.300,00 + I.V.A.

Consegna 20GG. S.I.

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.