R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA LUIGI BURGO, 8
10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° **0685** del **10/08/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 11050779	Data Vs. DDT: 10/08/2011	Altri Rif.: ORLANDI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000008072	MOTORE ANSALDO DH315LK N.51630 KW.307 G.940 V.440 A.797 Ve.218,5 Ae.15	KW.307		51630

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6322/C3 E NU317/ECJ DI VS. FORNITURA REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO N.16 SPAZZOLE EG313 DIM.(12,5+12,5)X32X52 DI VS. FORNITURA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA n.b.: L'ENCODER NON E' STATO PROVATO	2100		2100

Totale preventivo € 2.100,00 + I.V.A.

trasporto a Ns. carico

Consegna effettuata a mz. ddt.558

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.