R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA LUIGI BURGO, 8
10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° **0007** del **11/01/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 11050018	Data Vs. DDT: 11/01/2011	Altri Rif.: ORLANDI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000007998	MOTORE SIEMENS 1GH1401-1NH10-7MU1-Z N.692774 B3 KW.330 G.2000 V.30-520 A.680	KW.330 V30-520		692774

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RIPARAZIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1850		1850
Nr	1	6220 C4			
Nr	1	NU 220 ECJ/C3 REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE, SOSTITUZIONE DEI NOTTOLINI PREMISPAZZOLE SOSTITUZIONE N.2 MOLLE MONTAGGIO E ASSESTAMENTO N.32 SPAZZOLE EG389P (6,3-6,3)X32X40 DI VS. FORNITURA VERIFICHE MECCANICHE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.850,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. DAL VS. ORDINE SALVO IMPREVISTI

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.