R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA LUIGI BURGO, 8
10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° **0781** del **21/09/2011**

Oggetto: *OFFERTA MODIFICA ALBERO MOTORE DH400*

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.: RICHIESTA ING. CHINAPPI

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	*1*	*MODIFICA ALBERO CON FORATURA PROFONDA DIAM.14,25 PER UNA LUNGHEZZA DI 2400mm.*	*2500*	*2500*
Nr	*1*	*MANOD'OPERA NECESSARIA PER IL SOLO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL MOTORE SENZA ALCUNA REVISIONE*	*500*	*500*
		EVENTUALE REVISIONE MOTORE COME SEGUE:		
Nr	*1*	*REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO, REVISIONE CAMPI, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO E CAMPI, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI*	*3000*	*3000*
		MONTAGGIO DEI CUSCINETTI TIPO 6328M E TIPO NU321ECJ DI VOSTRA FORNITURA		
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE		
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE		
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA		
		SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA MACCHINA INCLUSO		

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 3SETTIMANE DAL VS. ORDINE SALVO IMPREVISTI

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

R.E.M. s.r.l.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.