



Spett.le -

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° 0091 del 02/02/2012

Oggetto:

Vs. DDT: 12	050142	Data Vs. DDT: 01/02/2012	Altri Rif.: ORLANDI		
Id. Motore	Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010848		NSALDO DH250LK N.50235 KW.135 V.325/400 A.476/373 Ve.207,8 Ae.12,0/2	KW.135 2,3	SVOLGITO RE PAT.1 PRIMARIO	50235

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2100		2100
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO, REVISIONE CAMPI, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO E CAMPI, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6318/C3			
Nr	1	6315/C3			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI			
		PULIZIA, VERIFICA E SABBIATURA PORTASPAZZOLE, VERIFICA MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE			
		VERIFICHE MECCANICHE, SISTEMAZIONE CAVI DI USCITA			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.100,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna URGENTE

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

allo HoTom

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01