



Spett.le -

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO) VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° 0678 del 31/08/2012

Oggetto:

Data Vs. DDT: 31/08/2012	Altri Rif.: ORLANDI		
	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	1544 KW.59		91101544
	ROMATIK 160MV-2400-400/165 N.9110	Potenza	Potenza Disegni ROMATIK 160MV-2400-400/165 N.91101544 KW.59

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1100		1100
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6210-2RS1/C3			
Nr	1	6208-2RS1/C3			
		RIPARAZIONE USCITE CAMPI			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG 389P DIM. (8+8)x25x40mm.			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo \leq 1.100,00 + I.V.A.

R.E.M. s.r.l.

Consegna URGENTE con trasporto a Nostro carico Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01