R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008
Dasa-Rägister
ACCREDIA

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA LUIGI BURGO, 8
10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Offerta n° **0401** del **23/05/2013**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 13050315 Data Vs. DDT: 22/05/2013 Altri Rif.: ORLANDI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011567	MOTORE SIEMENS 1GH2256 ……..N. 631550 KW.184 G.1595 V.500 A.400	KW.184		631550

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2200		2200
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO , PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	6315/C3			
Nr	1	NU 317 ECM/C3			
		RICOSTRUZIONE PARZIALE CAMPI DI ECCITAZIONE, VERNICIATURA ISOLANTE			
		SABBIATURA E LUCIDATURA PORTASPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.16 EG362 (10+10)X25X40) N.B.: LE SPAZZOLE SONO DA SOSTITUIRE			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.200,00 + I.V.A.

Consegna urgente con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.