



Spett.le -

BURGO GROUP S.P.A. (SORA) VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Preventivo n° 0244 del 21/03/2011

Oggetto:

| Vs. DDT: 11050151               | Data Vs. DDT: 09/03/2011             | Altri Rif.: FORESTIE | રા      |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-------------------|
| Id. Motore Descrizione          |                                      | Potenza              | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000010315 MOTORE FIME<br>A.139 | Г 280S2 N.1136959 KW.75 G.2900 V.380 | ) KW.75              |         | 1136959           |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)   | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|---|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,  | 800        |     | 800    |
|    |      | RIPARAZIONE AVVOLGIMENTO STAROTICO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, |            |     |        |
|    |      | SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI   |            |     |        |
| Nr | 2    | 6316/C3   |            |     |        |
|    |      | CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO  |            |     |        |
|    |      | RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO ASSE   |            |     |        |
|    |      | COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA        |            |     |        |
|    |      | RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E<br>VERNICIATURA ESTERNA                                       |            |     |        |

Totale preventivo

€ 800,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 15GG. DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01