



- Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA LUIGI BURGO, 8
10099 SAN MAURO TORINESE -

Preventivo n° 0501 del 27/06/2012

Oggetto:

Disegni	Matr. Costruttore
	161292606/002
	Disegni

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	280		280
		ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO N.2 CUSCINETTI 6205/2RS/C3			
		REVISIONE FRENO E REGOLAZIONE			
		SOSTITUZIONE PARAOLIO			
		RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE CON ALLOGGIO CHIAVETTE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 280,00 + I.V.A.

Consegna URGENTISSIMA con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01