R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
SINCERT

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA LUIGI BURGO, 8
10099 SAN MAURO TORINESE -

Preventivo n° **0656** del **28/08/2012**

Oggetto:

Vs. DDT: 12050512	Data Vs. DDT: 28/08/2012	Altri Rif.: FORESTIERI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011148	MOTORE (COMELMAR) VEM DSSAJ4519-4 N.23178851983 KW.900 G.1480 V.6000 A.102 ROTORE V.965 A.570	KW.900		23178851983

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	3200		3200
		VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE A 6KV. , VERIFICA RIGIDITA' DIELETTRICA VERSO MASSA APPLICATA A 2E + 1000 IN C.A., VERIFICA INDICE DI POLARIZZAZIONECON TENSIONE APPLICATA PER 10' A 2E + 1000x1,6,			
		VERIFICA DELLE LEGATURE DELLE TESTATE STATORICHE, VERIFICA E RIPARAZIONE DELLE BIETTE STATORICHE, VERIFICA DEGLI ISOLATORI DELLA MORSETTIERA, VERNICIATURA CON VERNICI IN CL.H CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO PER LA POLIMERIZZAZIONE,			
		TORNITURA COLLETTORE AD ANELLI			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO SPAZZOLE			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6324/C3			
Nr	1	NU 324 ECP COME DA ORIGINALE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 3.200,00 + I.V.A.

Consegna EFFETTUATA URGENTE DDT.0492 con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.