



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägi register

ACCREDITED

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE -

Offerta n° 0453 del 20/06/2014

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Vs. DDT: 14050421 |                                                                            | Data Vs. DDT: 20/06/2014 |         | Altri Rif.: FORESTIERI |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------|--|
| Id. Motore        | Descrizione                                                                | Potenza                  | Disegni | Matr. Costruttore      |  |
| 5000010929        | MOTORE HELMKE DK0R7100-10d NR.Z0901/50-820-90<br>KW.630 G.580 V.6000 G.580 | KW.630                   |         | Z0901/50-820-90        |  |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,<br>VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE A 6KV. ,<br>VERIFICA RIGIDITA' DIELETTICA VERSO MASSA APPLICATA A<br>2E + 1000 IN C.A., VERIFICA INDICE DI POLARIZZAZIONE CON<br>TENSIONE APPLICATA PER 10' A 2E + 1000x1,6,<br>VERIFICA DELLE LEGATURE DELLE TESTATE STATORICHE,<br>VERIFICA DELLE BIETTE STATORICHE, RICOSTRUZIONE DI N.3<br>BIETTE STATORICHE, VERIFICA DEGLI ISOLATORI DELLA<br>MORSETTIERA, VERNICIATURA CON VERNICI IN CL.H CON<br>DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO PER<br>LA POLIMERIZZAZIONE,<br>RICOSTRUZIONE PARZIALE SALDATURE GABBIA ROTORICA<br>CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO<br>1940<br>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI | 5700       |     | 5700   |
| Nr | 2    | CUSCINETTO NU 2228EM1/C3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |        |
| Nr | 1    | 6228/C3<br>VERIFICHE MECCANICHE E RIPARAZIONE PARAGRASSO<br>RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |        |

Totale preventivo € 5.700,00 + I.V.A.

Consegna URGENTISSIMA con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.