



Spett.le -

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0071 del 06/02/2015

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Vs. DDT: 15050094 | Data Vs. DDT: 05/02/2015 | Altri Rif.: FORESTII | ERI | |
|--|---|----------------------|---------|-------------------|
| Id. Motore Descrizione | | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000012430 MOTORE SIEN KW.11 G.1460 | MENS 1LA2784-4AA41 N.E150812167021 V.380 A.23 | KW.11 | | E150812167021 |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|---|------------|-----|--------|
| Nr | 1 | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, | 320 | | 320 |
| | | REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI | | | |
| Nr | 2 | 6309-2RS1/C3 | | | |
| Nr | 2 | PARAOLIO 50.65.8 | | | |
| | | VERIFICHE MECCANICHE | | | |
| | | CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 | | | |
| | | RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SU ENTRAMBE LE CALOTTE | | | |
| | | RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA | | | |

Totale preventivo € 320,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01