R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
ACCREDIA

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0072** del **06/02/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 15050094	Data Vs. DDT: 05/02/2015	Altri Rif.: FORESTIERI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012431	MOTORE LEROY SOMER LS280SP N.115705/04 KW.75 G.2970 V.400 A.129	KW.75		115705/04

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RIPARAZIONE AVVOLGIMENTO, RICOSTRUZIONE USCITE STATORE, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	980		980
Nr	1	6315-2RS1/C3			
Nr	1	6215-2RS1/C3 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940			
Nr	1	SOSTITUZIONE PARAPOLVERE DIAM.75 RIPARAZIONE DI ENTRAMBE LE SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE SALDATURA PIEDE MOTORE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 980,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

R.E.M. s.r.l.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.