R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0638** del **04/09/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 15050606	Data Vs. DDT: 04/09/2015	Altri Rif.: VIGLIETTA

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011900	POMPA FLYGT 3152.181 N.9840207 431 KW.13,5 G1450 V.380 A.28	KW.13,5		984027

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO SOSTITUZIONE DELLE TERMICHE SOSTITUZIONE KIT COMPLETO DI TENUTE, ORING E GOMMINO PRESSACAVO VERIFICHE MECCANICHE SOSTITUZIONE OLIO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 CONTROLLO ECCENTRICITA' ASSE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	2300		2300

Totale preventivo € 2.300,00 + I.V.A.

Consegna URGENTE con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

R.E.M. s.r.l.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.