R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0723** del **08/10/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 15050695	Data Vs. DDT: 07/10/2015	Altri Rif.: FORESTIERI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012746	MOTORE VEM KMER 200LX2 N.5713714/265 KW.37 G.2940 V.380/660 A.69,5/40	KW.37		5713714/265

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	810		810
		ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	2	6312-2RS1/C3			
		RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA			
Nr	1	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO MORSETTIERA 114X70/P8			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940			
		SISTEMAZIONE FISSAGGIO COPRIVENTOLA			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 810,00 + I.V.A.

Consegna URGENTE con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.