R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0930** del **28/12/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 15050906 Data Vs. DDT: 24/12/2015 Altri Rif.: FORESTIERI 495013

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010519	MOTORE ABB HXR355LE4 B3 N.MB124MC KW.355 G.1490 V.6000 A.42 PESO KG.1940	KW.355	SULZER PICCOLA DI MC2	MB124MC

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO MOTORE IN TUTTI I PARTICOLARI	1600		1600
		CONTROLLO AVVOLGIMENTO, VERIFICA DELLE LEGATURE DELLE TESTATE STATORICHE, VERIFICA DELLE BIETTE STATORICHE, VERIFICA DEGLI ISOLATORI DELLA MORSETTIERA,			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI ISOLANTI			
		VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE A 6KV. , VERIFICA RIGIDITA' DIELETTRICA VERSO MASSA APPLICATA A 2E + 1000 IN C.A.,			
		I CUSCINETTI 6322/C3 E 6319/C3 DI VS. FORNITURA A SCARICO D.D.T.15050906 DEL 24/12/2015			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA SECONDO NORME ISO			
		CONTROLLO MECCANICO SEDI ALBERO LATO ACOPPIAMENTO E LATO OPPOSTO			
		CONTROLLO MECCANICO SEDI CALOTTE LATO ACOPPIAMENTO E LATO OPPOSTO			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.600,00 + I.V.A.

I CUSCINETTI SKF 6322/C3 E 6319/C3 DI VS. FORNITURA A SCARICO D.D.T.15050906 DEL 24/12/2015

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.