R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0944** del **31/12/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 15050913	Data Vs. DDT: 31/12/2015	Altri Rif.: FORESTIERI 495013

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012861	MOTORE SIEMENS 1LG6280-6AA50-Z 280S N.0708/025966222 KW.45 G.988 V.500 A.65 FORMA B3	KW.45	CILINDRO 16 2à POST SECCERIA MC1	0708/025966222

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	780		780
		REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	2	6317/C3			
Nr	1	SOSTITUZIONE VENTOLA			
		RIPARAZIONE COPRIVENTOLA, SALDATURA SCATOLA MORSETTIERA			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		SOSTITUZIONE PARAPOLVERE			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 780,00 + I.V.A.

Consegna URGENTE con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.