R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0016** del **12/01/2016**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 16050021	Data Vs. DDT: 11/01/2016	Altri Rif.: FORESTIERI RIC.00102/495841

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010397	MOTORE SIEMENS 1LA4312-4AN60-Z N.T71161688010003/2005 KW.250 G.1480 V.6000 A.30	KW.250		T71161688010003 /2005

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	2400		2400
		VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE A 6KV. , VERIFICA RIGIDITA' DIELETTRICA VERSO MASSA APPLICATA A 2E + 1000 IN C.A., VERIFICA INDICE DI POLARIZZAZIONECON TENSIONE APPLICATA PER 10' A 2E + 1000x1,6,			
		VERIFICA DELLE LEGATURE DELLE TESTATE STATORICHE, VERIFICA DELLE BIETTE STATORICHE, VERIFICA DEGLI ISOLATORI DELLA MORSETTIERA, VERNICIATURA CON VERNICI IN CL.H CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO PER LA POLIMERIZZAZIONE,			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	1	6218/C3 (DI VS. FORNITURA)			
Nr	1	6220/C3 (DI NS. FORNITURA)			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		VERIFICHE MECCANICHE			
		RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.400,00 + I.V.A.

Consegna URGENTE con trasporto a nostro carico
Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M
Validità 30GG
Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.