R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0262** del **11/04/2016**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 16050273	Data Vs. DDT: 08/04/2016	Altri Rif.: 502326 VIGLIETTA

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011337	MOTORE ASEA M355M4 N.7468011 FORMA B3 KW.250 G.1480 V.380 A.460	KW.250	DEPASTIGLIATORE IMPASTI 2	7468011

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI CUSCINETTO NU322 ECM/C3 + CUCINETTO 6318/C3 DI VS. FORNITURA A SCARICO DDT.16050288 DEL 14/04/2016 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHE MECCANICHE: RIBOCCOLATURA CALOTTA SEDE CUSCINETTO NU322 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	2200		2200

Totale preventivo € 2.200,00 + I.V.A.

Consegna 1SETTIMANA S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.