R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008
Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0323** del **04/05/2016**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 16050331	Data Vs. DDT: 03/05/2016	Altri Rif.: RDA 503951 FORESTIERI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010446	MOTORE MARELLI NVTA400M4 N.817727 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320	KW.294		817727

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DEI CUSCINETTI 6320/C3 E NU 321 ECJ/C3 DI VS. FORNITURA VERIFICA E PROVE ROTORE	5200		5200
Nr	1	SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHE MECCANICHE, RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO 6320 SULLA CALOTTA LATO COLLETTORE SISTEMAZIONE CAVI DELLA MORSETTIERA + CAVI PONTICELLI PORTASPAZZOLE PULIZIA, E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE SOSTITUZIONE N.6 PORTASPAZZOLE MONTAGGIO E ASSESTAMENTO DELLE N.12 SPAZZOLE CG651 DIM.20X40X40 DI VS. FORNITURA SOSTITUZIONE N.2 PERNI ISOLATI PER PORTASPAZZOLE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 5.200,00 + I.V.A.

Consegna 15GG. S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

R.E.M. s.r.l.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.