R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Certified Rebuilder Electric Motors

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0437** del **14/06/2016**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 16050431	Data Vs. DDT: 13/06/2016	Altri Rif.: VIGLIETTA

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013113	MOTORE RADE KONCAR 6AZ200L B3 N.933333 KW.30 G.1475 V.400 A.54	KW.30		933333

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	660		660
Nr	2	6212-2RS1/C3 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHESEDI CUSCINETTI SULL'ALBERO E SULLE CALOTTE, SISTEMAZIONE MORSETTIERA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 660,00 + I.V.A.

Consegna 4/5gg. S.i. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.