



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
 VIA PIAVE, 1
 36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0592 del 04/08/2016

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 16050577	Data Vs. DDT: 04/08/2016	Altri Rif.: FORESTIERI		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013213	MOTORE ABB AMA400M4A BAM MZ145MB/2 B3 KW.710 G.1485 V.6000 A.81 PESO KG.2730	KW.710		MZ145MB/2

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO MOTORE IN TUTTI I SUOI PARTICOLARI SOFFIAGGIO E LAVAGGIO CON IDROPULITRICE DI TUTTI I SUOI PARTICOLARI CONTROLLO SCAMBIATORE CON VERIFICA FASCIO TUBIERO ESSICCAZIONE AL FORNO VENTILATO VERIFICA DELL'AVVOLGIMENTO STATORICO CON CONTROLLO DELLE LEGATURE MATASSE, CONTROLLO E PARZIALE RICOSTRUZIONE DELLE BIETTE STATORICHE VERNICIATURA STATORICA CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO VENTILATO A 140 CONTROLLO GABBIA ROTORICA E SALDATURE SUGLI ANELLI ROTORICI EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO NORME ISO 1940 CON SISTEMAZIONE VENTOLA INTERNA, SOSTITUZIONE ANELLO SEGGER MANCANTE, RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SUGLI SCUDI SECONDO TOLLERANZE SKF SOSTITUZIONE DI TUTTE LE TENUTE E GUARNIZIONI (ALBERO E SCAMBIATORE) COLLAUDO CON SURGE-TEST A 6KV. DELLO STATORE COLLAUDO RESISTENZA OHMICA STATORE DELLE SINGOLE FASI VERIFICA DELLA RESISTENZA VERSO TERRA A 6KV. IN C.A. VERIFICA CORRENTI VERSO TERRA A 6KV. IN C.A. VERIFICA POLARIZZAZIONE DIELETTRICA A 6KV. IN C.A. CORRENTI VERSO TERRA A 6KV. IN C.A. RIMONTAGGIO DELL'INTERO SISTEMA MOTORE-SCAMBIATORE CON MONTAGGIO DEI CUSCINETTI DI VS. FORNITURA:	3200		3200
Nr	1	CUSCINETTO 6324/C3 A SCARICO DDT.16050577			
Nr	1	CUSCINETTO 6319/C3 A SCARICO DDT.16050581 VERIFICA DI TUTTE LE PASTICCHE TERMICHE COLLAUDO IN ROTAZIONE SENZA CARICO ALLA VELOCITA' NOMINALE DELLE VIBRAZIONI SECONDO ISO 10816-2			



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0592 del 04/08/2016

Nr	1	PER STABILIRE L'EFFETTIVA QUALITA' DELLA MACCHINA, VISTO LO STATO IN CUI CI E' STATA CONSEGNATA, SECONDO NOI E' INDISPENSABILE EFFETTUARE LE PROVE DLA: APPLICATA A 2E+1000 IN DC - MISURA DEL FATTORE DI PERDITA TANGENTE DELTA ALLA TENSIONE NOMINALE MIN. - PROVA DI CAPACITA' ALLA TENSIONE NOMINALE MIN - PROVA DI RESISTENZA DI FASE - SCARICHE PARZIALI PER QUANTO CONCERNE LA GARANZIA SARA' DI 6 MESI SOLO SUI PARTICOLARI FORNITI E SOSTITUITI DALLA NOSTRA AZIENDA TUTTE LE PROVE SARANNO DOCUMENTATE DA CERTIFICATI	1800	1800
----	---	--	------	------

Totale preventivo € 5.000,00 + I.V.A.

Consegna 1 settimana con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.