



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
 VIA PIAVE, 1
 36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 1024 del 27/12/2016

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 16050920		Data Vs. DDT: 27/12/2016	Altri Rif.: 517415 FORESTIERI		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000013435	MOTORE SIEMENS 1LA8355-4PB50 B3 N.V91211197020001/2007 KW.355 G.1488 V.500 A.490	KW.355	ASPIRANT E TELA MC1	V9121119702000 1/2007	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI DI VS. FORNITURA 6220/C3 + 6220/C3 VLO241 ISOLATO A SCARICO DDT.16050920 DEL 27/12/2016 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHE MECCANICHE: RIPARAZIONE VENTOLA, CONTROLLO SEDI CUSCINETTI SIA SULL'ALBERO CHE SULLE CALOTTE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	2100		2100

Totale preventivo € 2.100,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.