R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Certified Rebuilder Electric Motors

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0072** del **23/01/2017**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 17050072	Data Vs. DDT: 20/01/2017	Altri Rif.: 519428 FORESTIERI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012497	MOTORE MARELLI NVTA400M4 N.817726 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320			817726

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, MONTAGGIO CUSCINETTI 6320/C3 E NU 321 ECJ/C3 DI VS. FORNITURA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO IN PIATTINA CON VERNICIATURA ISOLANTE VERIFICA ATTACCHI CAVI, VERIFICA COLLETTORE, TORNITURA ANELLI DEL COLLETTORE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHE MECCANICHE PULIZIA,SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO DELLE N.12 SPAZZOLE EG651 DIM.20X40X36 ESISTENTI COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	8900		8900

Totale preventivo € 8.900,00 + I.V.A.

Consegna 3/4SETTIMANE S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.