R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0219** del **14/03/2017**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 17050212	Data Vs. DDT: 13/03/2017	Altri Rif.: VIGLIETTA

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012024	MOTORE FIMET 1M1-250M4 N.J04021340 B3 KW.55 G.1470 V.380 A.95,3	KW.55	FIBRA MC1	J04021340

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	1280		1280
Nr	1	6313/C3			
Nr	1	6314/C3			
		VERIFICHE MECCANICHE: RIPARAZIONE DI ENTRAMBE LE SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE, VERIFICA SEDI SULL'ALBERO, SISTEMAZIONE BOCCOLA VENTOLA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 SOSTITUZIONE PRESSACAVO PG9 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.280,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.