



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0535** del **26/07/2018**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 18050574		Data Vs. DDT: 26/07/2018		Altri Rif.: VIGLIETTA	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000011671	MOTORE ASEA MBUR400MA4 FORMA B3 N.M08042002 KW.316 G.1485 V380 A.580 ROTORE 480V 380A	KW.316		M08042002	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESTRAZIONE INDOTTO ESSICCAZIONE AL FORNO DELL' INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICCAZIONE AL FORNO SMONTAGGIO COLLETTORE, RIPARAZIONE CONNESSIONI, TORNITURA ANELLI COLLETTORE, RICOSTRUZIONE BENDAGGIO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICCAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6320/C3 FORNITO DAL CLIENTE CON DDT 18050574 DEL 26/07/2018 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA NU 322 ECM/C3 FORNITO DAL CLIENTE CON DDT 18050574 DEL 26/07/2018 RICOSTRUZIONE CONVOGLIATORE GRASSO LATO PULEGGIA RIPARAZIONE DEL COPRIVENTOLA RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO	13950		13950



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0535** del **26/07/2018**

TORNITURA E RETTIFICA ALBERO INDOTTO PER
RICOSTRUZIONE SEDE CHIAVETTA E SEDE PULEGGIA
RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON
TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
RICONDISIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
SOSTITUZIONE DI N.3 BRACCI PORTASPAZZOLE E RELATIVI
ISOLANTI IN VETRONITE TROVATI DANNEGGIATI DAL FUOCO
SOSTITUZIONE DI TUTTI I CAVI DA PORTASPAZZOLE A
MORSETTIERA
SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO N.12 SPAZZOLA CG651
20x40x50 FORNITE DAL CLIENTE CON DDT 18050574 DEL
26/07/2018 CON ASSESTAMENTO DELLE STESSE
SOSTITUZIONE DI TUTTI I BULLONI SIA INTERNI CHE ESTERNI IL
MOTORE
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 13.950,00 + I.V.A.

Consegna 22GG lavorativi dalla data dell'ordine con trasporto a Nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.