R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0719** del **12/10/2018**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 18050830	Data Vs. DDT: 12/10/2018	Altri Rif.: FORESTIERI

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014337	MOTORE ANSALDO CT400Y4 N.55686 KW.350 V6000 42A 1480G/min			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA	5950		5950
		PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE			
		ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA			
		DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZONE USCITE E TRATTAMENTO ISOLANTE CON RESINE IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO			
		REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA			
		TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6324 C3			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO NU324 ECJ C3			
		RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO			
		RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO			
		RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA DELLE TERMICHE CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI E MATERIALE ISOLANTE			
		SOSTITUZIONE DI 5 TERMICHE PT100			

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0719** del **12/10/2018**

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 5.950,00 + I.V.A.

Consegna 10 GG con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.