



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0036 del 15/01/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 20050026	Data Vs. DDT: 14/01/2020	Altri Rif.: RDA 593929		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014896	POMPA FLYGT 3152.181 N.9840211 430 KW.13,5 G1450 V.380 A.28	13,5		9840211

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H SOSTITUZIONE DELLE TERMICHE SOSTITUZIONE KIT COMPLETO DI TENUTE, ORING E GOMMINO PRESSACAVO VERIFICHE MECCANICHE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 3309/ATN9/C3 NU 206 SOSTITUZIONE OLIO LT.4,5ca. CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO CONTROLLO ECCENTRICITA' ASSE RIPARAZIONE SEDI TENUTE SU ASSE E SEDE TENUTA FISSA SU PARAGRASSO SOSTITUZIONE 20 METRI DI CAVO 7G4+2X1,5 RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	4200		4200

Totale preventivo € 4.200,00 + I.V.A.

Consegna: 15GG.LL. S.I. DAL VS. ORDINE  
trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.