

## R.E.M. s.r.l.

## Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR) Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-mctori@messaggipec.it

Sito Internet: www.rem-motori.it Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



-Spett.le -

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0431 del 30/08/2021

## Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 21050358 Data Vs. DDT: 12/07/2021		Altri Rif.: Rich. Ang	Altri Rif.: Rich. Angelo Viglietta/Fabio Forestieri			
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore		
5000012210 MOTORE SIEMENS 1LG6318-4AA96-Z 315 UC0405/54506802 IMB35 N.758491 KW.250 G.1490 V.4 A.450		KW.250 V.400		UC0405/54506802 N.758491		

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	6200		6200
		ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO, VERIFICA DEL PACCO LAMELLARE			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO IN CLASSE H PERAVVOLGIMENTO SOTTO INVERTER			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
		6319 e 6319 isolato			
		RIPARAZIONE ALBERO, RIPARAZIONE SEDE PARAGRASSO, BOCCOLA PARAGRASSO LATO GIUNTO, CONTROLLO ECCENTRICITA', VERIFICA SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE, SISTEMAZIONE COPRIVENTOLA			
		SALDATURE BARRE ROTORE			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 6.200,00 + I.V.A.

Consegna :20ggLL S.I. DAL VS. ORDINE

con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01