



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0060 del 30/03/2022

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 22050039	Data Vs. DDT: 21/01/2022	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015616	MOTORE SIEMENS 1LA6310-4AA50-Z N.002288803/0698 KW.110 G.1485 V.500 A.156	KW.110		N.002288803/0698 8

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI, RICOSTRUZIONE ISOLANTI IN VETRONITE	1450		1450
Nr	2	FORNITURA E SOT. CUSINETTI 6319 C3E CON SOT. ISOLANTI PERNI PARAGRASSI E SOT. TENUTE V95 S			
0		FORNITURA E MONTAGGIO DEL CUSCINETTO 6319 C3 ISOLATO VERIFICHE MECCANICHE: SISTEMAZIONE COPRIVENTOLA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, CON SOST. COPRIVENTOLA, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	#Errore		0

Totale preventivo € 1.450,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.