**R.E.M. s.r.l.**

*Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)*
*Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345*
*Email PEC : rem-motori@messaggipec.it*
*Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it*
*Sito Internet: www.rem-motori.it*
*Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605*

*ISO 9001:2015 Cert 758272*

*Spett.le*
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0982** del **13/02/2025**

Oggetto:

*FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:*

| Vs. DDT: 24050580 | Data Vs. DDT: 17/12/2024 | Altri Rif.: |
|---|---|---|

| Id. Motore | Descrizione | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
|---|---|---|---|---|
| 5000014333 | POMPA KSB KRT 100-250/16400 260 KW.16 400/690V 33,5/19,2A 4POLI N.29140371 C16 850 (TARGA POCO LEGGIBILE) | | | |

*Dettagli tecnici e costi preventivati.*

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | 1 | REVISIONE GENERALE COMPLETA DELLA POMPA CON MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA | 6700 | | 6700 |
| | | PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA | | | |
| | | SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE | | | |
| | | ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA | | | |
| | | DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA | | | |
| | | REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO | | | |
| | | CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE CON EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA | | | |
| | | REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO | | | |
| | | SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIRANTE TIPO 6308 2RS C3 | | | |
| | | SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIRANTE NU206 E TVP2 C3 | | | |
| | | RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIRANTE CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO | | | |
| | | SOSTITUZIONE INDOTTO | | | |
| | | SOSTITUZIONE TENUTA ACQUA DN22 | | | |
| | | SOSTITUZIONE KIT ORING COMPLETO | | | |
| | | SABBIATURA INDUSTRIALE DELLA GIRANTE E DELLA CHICCIOLA | | | |

**R.E.M. s.r.l.**

*Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)*
*Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345*
*Email PEC : rem-motori@messaggipec.it*
*Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it*
*Sito Internet: www.rem-motori.it*
*Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605*

*ISO 9001:2015 Cert 758272*

*Spett.le*
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0982** del **13/02/2025**

TRATTAMENTO CERAMICO DELLA GIRANTE E DELL'INTERNO DELLA CHIOCCIOLA CON LOCTITE

PROVA DEL CIRDUITO DELL'OLIO E RABBOCCO CON OLIO PER CIRCA 1/2 LT.

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

---

Totale preventivo € 6.700,00 + I.V.A.

*Consegna 4/5SETT. LAV. S.I. con trasporto a nostro carico*

*Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M*

*Validità 10GG DALLA PRESENTE*

*Con l'occasione porgiamo distinti saluti.*

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

*Letto, approvato e accettato.*

*R.E.M. s.r.l.*