



Spett.le -

BUZZI UNICEM S.P.A. VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0136 del 19/02/2013

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 79	Data Vs. DDT: 18/02/2013 Al	tri Rif.:					
Id. Motore Descrizione	9	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore			
	SICME C34S/CVEA/B3 N.574/70/3 KW.63 G.1500 8 Ve.110 Ae.3,81) KW.63		574/70/3			
Dettagli tecnici e costi preventivati.							

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	3900		3900
		REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
Nr	1	NU 314 ECP			
Nr	1	6316			
		SISTEMAZIONE CAVI DI USCITA STATORE			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
		ASSESTAMENTO DELLE N.8 SPAZZOLE RE59W DIM.12,5X32X40 DI VS. FORNITURA			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		VERIFICHE MECCANICHE E SALDATURA COPRIMORSETTIERA			
		REVISIONE VENTILATORE, SOSTITUZIONE CAVI VENTILATORE LUNGHEZZA 2 METRI DALLA MORSETTIERA STATORE			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
Nr	2	6213-2RS1			
		EQUILIBRATURA VENTILATORE			
		VERIFICA SENSORE PRESENZA VENTILAZIONE			
		SOSTITUZIONE TERMICHE			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 3.900,00 + I.V.A.

Pagina 1 di 2 MOD 7A01



Spett.le -

BUZZI UNICEM S.P.A. VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0136 del 19/02/2013

Consegna 1 SETTIMANA S.I. con trasporto a Nostro carico Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

Pagina 2 di 2 MOD 7A01