



15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0140 del 27/02/2015

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 5	Data Vs. DDT: 25/02/2015	Altri Ri	f.: SINISCOL	4	
Id. Motore	Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012469	MOTORE ASEA LAE450S N.6494754 KW.294 G.1450 V.4	140	KW.294		6494754
	A.710 Ve.220 Ae.3,3				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr 1	1	SOFFIAGGIO DEL MOTORE	10830		10830
		SMONTAGGIO MOTORE IN TUTTI I PARTICOLARI,			
		LAVAGGIO ED ESSICCAZIONE AL FORNO DELLO STATORE E DEL ROTORE			
		COLLAUDO DEI CAMPI PRINCIPALI E AUSILIARI: RESISTENZA OHMICA, PROVE DI RIGIDITA' DIELETTRICA VERSO TERRA, PROVA DI ISOLAMENTO IN MOHM			
		PROVA CON SURGE-TEST DEL ROTORE PER LA VERIFICA DI EVENTUALI CORTO CIRCUITI,			
		PROVA DI ISOLAMENTO IN MOHM E RIGIDITA' VERSO TERRA IN CORRENTE			
		PROVA DELLE PASTIGLIE TERMICHE			
		VERNICIATURA DEGLI AVVOLGIMENTI CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO CON VERNICI IN CL.H (180°)			
		TORNITURA, SMICATURA E SMUSSATURA DELLE LAMELLE DEL COLLETTORE			
		RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA LATO 6320			
		SABBIATURA DEI BRACCI PORTASPAZZOLE			
Nr	24	SOSTITUZIONE DEI VECCHI PORTASPAZZOLE CON PORTASPAZZOLE CON MOLLE A PRESSIONE COSTANTE			
Nr 24	24	MONTAGGIO E ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG341 DIM.(10+10)X32X50 DI VS. FORNITURA			
		RIPARAZIONE CON RICOSTRUZIONE PARZIALE USCITE CAVI DI ALIMENTAZIONE			
		RICOSTRUZIONE BANDAGGI ROTORE			
		COLLAUDO SCAMBIATORI DI CALORE (FASCIO TUBIERO) E VERIFICA			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 CON E SENZA PULEGGIA			
		VERIFICA ASSE NEUTRO PORTASPAZZOLE			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI SKF 6320/C3 E 6322/C3			

Pagina 1 di 2 MOD 7A01





Spett.le -

BUZZI UNICEM S.P.A. VIA LUIGI BUZZI, 6 15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0140 del 27/02/2015

RIMONTAGGIO COMPLETO DELLA MACCHINA COLLAUDO DELLA MACCHINA ALLA VELOCITA' NOMINALE (CORRENTE A VUOTO, VIBRAZIONI, SPM) VERNICIATURA ESTERNA CON RAL DA VOI INDICATO

MANO D'OPERA

Totale preventivo € 10.830,00 + I.V.A.

R.E.M. s.r.l.

Consegna: 10GG.D.R.V.O con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 2 di 2 MOD 7A01