R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email PEC : rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605

ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° **0538** del **14/07/2022**

Oggetto: *VI RIMETTIAMO OFFETA BUDGETTARIA*

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.: Rch. Sig. DURZO

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
		MOTORE TIBB KW.2200 CEMENTO 2		
Nr	*1*	*SMONTAGGIO MOTORE IN TUTTI I SUOI PARTICOLARI,* *VERIFICA DI OGNI PARTICOLARE PRIMA DELLA BONIFICA;* *BONIFICA DI TUTTI I PARTICOLARI CON LAVAGGIO ED ESSICCAZIONE AL FORNO;* *SCOLLEGAMENTO DEL COLLETTORE AD ANELLI E COLLAUDO CON PROVE DLA SIA DEL ROTORE CHE DELLO STATORE* *PROVE DLA: INDICE DI POLARIZZAZIONE A TENSIONE APPLICATA A 2E+1000 IN DC - MISURA DEL FATTORE DI PERDITA TANGENTE DELTA ALLA TENSIONE NOMINALE MIN. - PROVA DI CAPACITA' ALLA TENSIONE NOMINALE MIN - PROVA DI RESISTENZA DI FASE* *TORNITURA COLLETTORE AD ANELLI* *CONTROLLO USCITE AVVOLGIMENTO ROTORICO E COLLEGAMENTO COLLETTORE AD ANELLI* *VERIFICA BANDAGGIO ROTORE* *VERIFICA ISOLATORI MORSETTIERA* *VERIFICA DI TUTTE LE BIETTE E DELLE LEGATURE STATORICHE* *DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE ED ESSICCAZIONE DEGLI AVVOLGIMENTI ROTORICI E STATORICI* *EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI PORTASPAZZOLE CON PORTASPAZZOLE DI VS. FORNITURA* *SOSTITUZIONE SPAZZOLE DI VS. FORNITURA* *EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO NORME ISO 1940* *VERIFICA DIFFUSORI GRASSO LATO ACCOPPIAMENTO* *RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE SIA LATO ACCOPPIAMENTO MULINO CHE LATO OPPOSTO SECONDO TABELLE SKF* *VERIFICA SEDI CUSCINETTI E CHIAVETTE SULL'ALBERO* *SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DEI CUSCINETTI DI VS. FORNITURA)* *PULIZIA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO* *RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA*	*12700*	*12700*
Nr	*2*	*EVENTUALE TRASPORTO A NOSTRO CARICO DEDICATO ANADATA E RITORNO* *RTIRO E CONSEGNA 16/08/2022 E CONSEGNA A VOI ENTRO 25/26/08/2022 S.I.*	*1100*	*2200*

****

ASSISTENZA AL MONTAGGIO, ALLINEAMENTO ED ANALISI DI VIBRAZIONI DEL MOTORE CON IL RIDUTTORE DEL MULINO:

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email PEC : rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605

ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° **0538** del **14/07/2022**

Hr	*1*	*COSTO ORARIO PER TECNICO SPECIALIZZATO IN ANALISI DI VIBRAZIONI ED ALLIEAMENTI IN ORARIO NORMALE DALLE 08,00 ALLE 17,00*	*80*	*80*
Nr	*1*	*COSTO TRASFERTA COMPRENSIVO DI PRANZO PER TECNICO*	*160*	*160*
KM	*1*	*COSTO CHILOMETRICO*	*1,1*	*1,1*
Hr	*1*	*COSTO TRASFERTA PER ORA DI VIAGGIO PER CIASCUN TECNICO*	*64*	*64*

PER EVENTUALI STARORDINARI DIURNI SI AVRA' UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%, PER LAVORI NOTTURNI O FESTIVI LA MAGGIORAZIONE SARA' DEL 50%

SARA' VS CURA LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E LA MOVIMENTAZIONE DI TUTTI GLI ORGANI MECCANICI.

L'INTERVENTO NORMALMENTE, SALVO CASI IMPREVISTI, SI SVOLGE NELL'ARCO DI UNA GIORNATA LAVORATIVA DI N.8 ORE. IL MOTORE DOVRA' ESSERE POSIZIONATO SUL BASAMENTO DA VOSTRO PERSONALE CHE SARA' SUPPORTATO DAI NOSTRI TECNICI PER EVENTUALI SCELTE TECNICHE.
SPESSORI ED ALLTRI PARTICOLARI MECCANICI CHE FOSSERO NECESSARI DOVRANNO ESSERE FORNITI O REALIZZATI DALLA VS. AZIENDA.

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna
con trasporto Da concordare

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 10GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.