R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
CARTESAR S.P.A.
VIA DELLE FRATTE, 3 INGRESSO VIA CARLO DE
84080 PELLEZZANO - SA

Offerta n° **0440** del **15/07/2020**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 000086	Data Vs. DDT: 24/06/2020	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015063	MOTORE ABB M3BP280SMB4 N.0347-010439199 KW.90 G.1483 V.400 A.159	KW.90	CUSCINET TI:6216/C3-6316/C3	N.0347-010439199

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA INTEGRITA ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RIPARAZIONE PARZIALE DELLE USCITE STATORICHE CON CONTROLLO DELLE LEGATURE E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6316 c3 FORNITO DAL CLIENTE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA6316C3 FORNITO DAL CLIENTE	960		960
Nr	1	RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO	250		250
Nr	1	RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO REVISIONE MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	250		250

Totale preventivo € 1.460,00 + I.V.A.

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
CARTESAR S.P.A.
VIA DELLE FRATTE, 3 INGRESSO VIA CARLO DE
84080 PELLEZZANO - SA

Offerta n° **0440** del **15/07/2020**

Consegna:10GG LL. S.I. DAL VS. ORDINE
con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità 30

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTESAR S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.