R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister SINCERT

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO - FR

Preventivo n° **0039** del **21/01/2013**

Oggetto:

Vs. DDT: 233	Data Vs. DDT: 21/01/2013	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011371	MOTORE ANSALDO DH250SK N.56177/1998 KW.257 G.1550-1800 V.400 A.699 Ve.215 Ae.10,5-7	KW.257		56177/1998

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	3300		3300
Nr	1	6315-2RS1/C3			
Nr	1	6318/C3			
		RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO n.4 CAMPI DI ECCITAZIONE			
		REVISIONE CAMPI INDUTTORI ARMATURA			
		VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H			
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
Nr	20	SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG313 DIM.(10+10)X32X52	47		940
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 4.240,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. S.I. con trasporto a Nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.