



Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. VIA MADONNA DI LORETO, 2 03016 GUARCINO - FR

Offerta n° 0473 del 24/06/2014

## Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Vs. DDT: 2535          | Data Vs. DDT: 24/06/2014   | Altri Rif.: |         |                   |
|------------------------|--|-------------|---------|-------------------|
| Id. Motore Descrizione |  | Potenza     | Disegni | Matr. Costruttore |
|                        | IENS 1GH5182-0NF40-6JUS N.154077/199<br>0MAX V.400 A.168 Ve.310-200 Ae.4,4-6,3 | 1 KW.61,5   |         | 154077/1991       |

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)   | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|---|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,<br>REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA<br>COLLETTORE, EQUILIBRATURA, CONTROLLO MECCANICO,<br>VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, PROVE E COLLAUDI<br>ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI  | 1180       |     | 1180   |
| Nr | 2    | 6213-2RS1/C3 REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI RIPARAZIONE CIRCUITO DI ECCITAZIONE PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO DELLE 4 SPAZZOLE EG389P VERIFICHE MECCANICHE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA |            |     |        |

Totale preventivo € 1.180,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 1 di 1 MOD 7A01