R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO - FR

Offerta n° **0938** del **28/12/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 5319	Data Vs. DDT: 28/12/2015	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012856	MOTORE ANSALDO DH200MK N.56186 KW.105 G.1360 V.400 A.298 Ve.222 Ae.6,8	KW.105		56186

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6312-2RS1/C3 e NU 315 TVP PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.8 EG571 (8+8)X32X40 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA VERIFICHE MECCANICHE RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	980		980

Totale preventivo € 980,00 + I.V.A.

Consegna URGENTE con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.150GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.