



Manuale della qualità
CEMENTERIA COSTANTINOPOLI SrL
S.S.93 KM 76 - 85022 BARILE (PZ)
P.I.01042740769
TEL.0972/770768
FAX.0972/771984
Email: acquisti@cementicostantinopoli.it



Data Documento 18/10/21

Numero Ordine 21002316 / OP/ 7535 - 000

Spedit

R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA, 16A

03010 PATRICA FR

Nessun tipo ordine

Riferimento Fornitore

Richiesta

18/10/21

Dest

Ns. STABILIMENTO DI BARILE

PZ

Vettore

Merce Resa

Imballo

Termini pagamento

Spedizione

RIC. MAT.

UM

QTA' ORDINATA

P.ZO UNIT.

Pos. 1,000 Cod. 190103913

Sez. 7535

N

1,000

39072,0000

PRESTAZIONI DI SERVIZI

VS OFFERTA REV. 1 N. 0588 DEL 05/10/21

ANALISI PRELIMINARE DEL MOTORE, RILIEVO DEI VALORI DI ISOLAMENTO SMONTAGGIO COMPLETO DELLA MACCHINA NEI SINGOLI PARTICOLARI E PRIMO CONTROLLO DEI VARI COMPONENTI ESTRAZIONE DEL COLLETTORE E CONTROLLO DEGLI AVVOLGIMENTI ROTORICI CON SURGE TEST A 2E+1000, VERIFICA DEL PACCO LAMELLARE STATORICO PRIMA DELLA ESTRAZIONE DALLA CASSA STATORICA E DELL'AVVOLGIMENTO BRUCIATO A MEZZO LOOP-TEST CON TELECAMERA A RAGGI INFRAROSSI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO AVVOLGIMENTO CON FORNO PIROLITICO A TEMPERATURA CONTROLLATA PER EVITARE PROBLEMI SUL PACCO MAGNETICO RICOSTRUZIONE DELLE BOBINE CON RAME ISOLATO CON DOPPIA SPIRALATURA IN MICA+SMALTO COME DA ORIGINALE PER EVITARE FENOMENI DI IONIZZAZIONE IN CLASSE DI ISOLAMENTO H E RICOSTRUZIONE DELL'ISOLAMENTO CON VETRO ISOMICA CONTINUO PREIMPREGNATO DELLA ISOVOLTA CON CLASSE ISOLAMENTO H. LEGATURE DELLE TESTATE CON CORDONE IN VETRO. IMPREGNAZIONE IN VPI CON RESINE IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO TERMOCONTROLLATO. RICOSTRUZIONE N. 6 USCITE COME DA ORIGINALE CON CAVI

11/3
11/3

cementi
COSTANTINOPOLI



Manuale della qualità
CEMENTERIA COSTANTINOPOLI Srl
S.S.93 KM 76 - 85022 BARILE (PZ)
P.I.01042740769
TEL.0972/770768
FAX.0972/771984
Email: acquisti@cementicostantinopoli.it



L.T.C. - CNR
0970



ICMQ
NORMA UNI EN ISO 9001:2000

**CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITA'**
CERTIFICATO N° 0286
produttore di: motori
e generatori
(settore E&E)



ICMC
NORMA UNI

**CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE**
CERTIFICATO N° 0286
produttore di: motori
e generatori
(settore E&E)

Segue Ordine	21002316 OP	7535 - 000	del 18/10/21	R.E.M. S.R.L.
--------------	-------------	------------	--------------	---------------

RIC. MAT.	UM	QTA' ORDINATA	P.ZO UNIT.
-----------	----	---------------	------------

ISOLATI IN VETRO SILICONERICO STRUTTURAZIONE DELLE BIETTE STATORICHE CON MATERIALE SEMICONDUTTORE PER SCARICARE LE CORRENTI PARASSITE COLLAUDO PRELIMINARE CON SURGE-TEST A 2E+1000 PRIMA DEL REISERIMENTO DELLO STATORE ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA.

Pos.	2,000	Cod.	190103913		
Sez.	7535			N	1,000 1800,0000

PRESTAZIONI DI SERVIZI

PER UN MIGLIOR COLLAUDO DEL MOTORE CONFERMIAMO LA VERIFICA SECONDO PROVE DLA (TG. DELTA, IdP, CAPACITA E SCARICHE PARZIALI E RESISTENZA OHMICA) CON RILASCIO DI VERBALI DI COLLAUDO PULIZIA E VERNICIATURA DEL ROTORE CON RESINE E SMALTI PROTETTIVI IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO COLLAUDO DELLA MORSETTIERA CON SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PTC SIA STATORICHE CHE DEI CUSCINETTI CHE DEL PACCO MAGNETICO OVE PRESENTI EQUILIBRATURA DEL ROTORE CON E SENZA GIUNTO SECONDO ISO 21940 COMPLETO DELLE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO INTERNE CONTROLLO DELLE SCALDIGLIE ANTICONDENSARICO STRUTTURAZIONE N.4 TUBI DI RAFFREDDAMENTO DEL FASCIO TUBIERO DELLO SCAMBIATORE, TORNITURA DEL COLLETTORE AD ANELLI, SABBIAZIONE DEI PORTASPAZZOLE CON RICOSTRUZIONE TUBI ISOLANTI SUPPOTO DEGLI STESSI IN VETRONITE G11, CONTROLLO SISTEMA PRESSIONE MOLLE PREMISPAZZOLE, SOST. DELLE N.8 SPAZZOLE CON VERIFICA DELLA QUALITA' OTTIMALE DA USARE SECONDO LE CORRENTI DI ESERCIZIO MONTAGGIO ED INGRASSAGGIO DEI CUSCINETTI N.2 FAG NU230 E XL M1 C3 E N.1 6230 C4, RICOSTRUZIONE BOCCOLA DISTANZIALE CUSCINETTO REGGISPINTA, RIPARAZIONE PARAGRASSO EST. LATO GIUNTO RIMONTAGGIO DELLA MACCHINA CON COSTRUZIONE DI CUFFIA DI PROTEZIONE DELL'ALBERO CHE SUPPORTAVA LA VECCHIA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO E COLLAUDO PER ALMENO N.1 ORA A PIENA VELOCITA' CONTROLLO DELLA VIBRAZIONI E DELLA RUMOROSITA' DEI CUSCINETTI. QUALUNQUE LAVORAZIONE CHE NON FOSSE STATA POSSIBILE PREVENIRE E FOSSE NECESSARIA PER ESEGUIRE IL LAVORO A REGOLA D'ARTE VI VERRA' CONSUNTIVATA A OARTE. VERNICIATURA ESTERNA SECONDO RAL DA VOI INDICATO E REDAZIONE DI TUTTI I REPORT DEI CONTROLLI EFFETTUATI IN B.: L'OFFERTA NON PREVEDE LA RIMOZIONE ED IL RIFACIMENTO DEL PACCO LAMELLARE IN QUANTO IL NOSTRO UFFICIO

Handwritten signature and date: 18/2/13

cementi
COSTANTINOPOLI



Manuale della qualità
CEMENTERIA COSTANTINOPOLI Srl
S.S.93 KM 76 - 85022 BARILE (PZ)
P.I.01042740769
TEL.0972/770768
FAX.0972/771984
Email: acquisti@cementicostantinopoli.it



L.T.C. - CNR
0970



ICMQ
NORMA UNI EN ISO 9001:2000

**CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITA'**
CERTIFICATO N° 02036
Produttore di: Cementi
e Argomenti Minerali
(Settore FA14)



ICMQ
NORMA UNI

**CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE**

CERTIFICAZIONE IN ACCORDO
CON LA NORMA UNI EN ISO 14001
CERTIFICATO N° 02036
(Settore FA14)

18/10/21

Segue Ordine	21002316 OP	7535 - 000	del 18/10/21	R.E.M. S.R.L.
--------------	-------------	------------	--------------	---------------

RIC. MAT.	UM	QTA' ORDINATA	P.ZO UNIT.
-----------	----	---------------	------------

TECNICO SI RISERVA DI VERIFICARE E DECIDERE IL DA FARSI SOLO DOPO AVERE ESEGUITO
IL DEFINITIVO LOOP TEST PREVIA RIMOZIONE DELL'AVVOLGIMENTO (COME DA PUNTO 2).
PAGAMENTO CONCORDATO 20% ORDINE - 30% CONSEGNA - 50% RIBA 60 GG DF FM

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI Srl

Totale Ordine:

40.872,00

Data,

18/10/21

Cordiali Saluti

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI Srl

Firma

Antonio G. G. G.

M011-1