



Spett.le  
**Ceramica Globo S.P.A.**  
**Loc. La Chiusa**  
**Castel Sant'Elia**  
**01030 (Vt)**

Frosinone, 13/06/2022

Offerta: 2022\_0438

Oggetto: Sistema analisi vibrazionale 10 punti

Fornitura di un quadro in lamiera contenente un sistema di analisi vibrazionale Schaeffler da installare a VS cura all'interno del VS stabilimento comprendente:

- Cassetta in lamiera dimensioni adeguate allo scopo
- Gruppo di ventilazione quadro
- Illuminazione quadro
- Presa di servizio
- Nr 01 alimentatore di sistema 24Vdc
- Nr 01 PROLINK-CMS-KIT-4CH#E Centralina analisi 4 canali
- Nr 02 PROLINK-VIB-IEPE-4CH#E Scheda acquisizione dati vibrazionali
- Nr 02 PROLINK.IO-AD-8CH#E scheda acquisizione dati analogici
- Indicatore ottico presenza allarmi
- Morsettiera di collegamento

Fornitura del seguente materiale Schaeffler da installare in campo (a VS cura il passaggio dei cavi dalla centralina ai motori e relativi collegamenti)

- Nr 10 SENSOR.CABLE-MIL-OE- 50M-S (cavo 50MT)
- Nr 10 SENSOR-C002-01S0- (sensore vibrazionale)
- Nr 10 SENSOR.FIX-PLATE-M8#S (supporti)
- Nr 01 SENSOR.FIX-PLATEGLUE#S
- Nr 10 SENSOR-PT100-MAGNET (cavo 10Mt)
- Estensione dei cavi sensori (5 a 80Mt)
- Estensione dei cavi PT100 (5 a 50Mt e 5 a 80Mt)

Fornitura del seguente software Schaeffler da installare su un PC di VS fornitura collegato in rete (stessa rete Ethernet a cui collegare la centralina di analisi)

- Nr 01 SMART.VISUAL#S

N.B. La centralina è predisposta per lo scambio dati tramite OPC UA. Alleghiamo alla proposta d'offerta elenco dei dati che si possono scambiare



Automazione Industriale  
Gestione Macchine Elettriche  
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



Fornitura delle seguenti prestazioni tecniche presso la VS azienda (primo intervento)

- Installazione meccanica sensori presso la VS azienda
- Messa in servizio del sistema
- Installazione Smart Visual e realizzazione pagina video
- Verifica dei dati letti

Fornitura delle seguenti prestazioni tecniche presso la vs azienda (secondo intervento)

- Verifica dei dati letti nel periodo di acquisizione minimo (15gg)
- Inserimento dei limiti di allarme e preallarme

**Totale a corpo € 22.780,00 + IVA**

Eventuale Panel Pc 10" da installare sulla parte anteriore del quadro per utilizzare lo Smart Visual in locale

**Totale a corpo € 1.950,00 + IVA**

**Pagamento:** da concordare in fase d'ordine

**Consegna:** franco presso VS sede

**Tempo consegna:** da concordare in fase d'ordine

**Validità offerta:** 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M. S.r.l.  
Via Ferruccia, 12/B  
03010 PATRICA (FR)  
P. IVA 02240470605