R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email PEC : rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605

ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le
CFFT S.p.A.
VIA COPENAGHEN, 40
00144 ROMA - RM

Offerta n° **0573** del

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		CON LA PRESENTE VI RIMETIAMO OFFERTA BUDGETTARIA PER LA REVISIONE DEL SEGUENTE GRUPPO POMPANTE. MOTORE ROVATTI Y2 781 M VOLTS 380/660 KW,90 2 POLI N.295693 CON POMPA ROVATTI ME126KV100-16 KG.776 N.295693			
Nr	1	DISACCOPIAMENTTO GRUPPO POMPANTE DAL MOTORE CON SMONTAGGIO DI OGNI SINGOLO PARTICOLRE DEL MOTORE CON CONTROLLO DI TUTTI I GIOCHI DEI VARI LABIRINTI O SEDI CUSCINETTI LAVAGGIO ED ASCIUCGATURA AL FORNO SIA DEI PARTICOLARI MECCANICI CHE ELETTRCI, COLLAUDO DELL'AVVOLGIMENTO STATORICO CON SURGE-TEST A 2E+1000, COLLAUDO DELLE RESISTENZE DI FASE, VERIFICA DEI VALORI DI INDUTTANZA, COLLAUDO VERSO MASSA DEI SINGILI AVVOLGIMENTI SIA IN CA. CHE IN C.C., COLAUDO DELLA QUALITA' DELL'AVVOLGIMENTI CON RILASCIO DEI VERBALI CONTROLLO LINEARITA' DELL'ALBERO E SUA EQUILIBRATURA CON E SENZA GIUNTO SECONDO STANDARD ISO 21940 ELECTRIC MASCHINE E RILASCIO DI CERTIFICATO CONTROLLO DI TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA OVE PRESENTI(TERMICHE E QUANT'ALTRO SOSTITUZIONE CUSCINETTI OME DA ORIGINALI CHE VERRANNO QUOTATI SOLO DOPO AVER VISIONATO IL MOTORE RIMONTAGGIO COMPLETO E COLLAUDO DEL MOTORE A PIENA VELOCITA' E TENSIONE CON ANALISI DELLE VIBRAZIONI REDAZIONE DI TUTTI I VERBALI DEI LAVORI SVOLTI **********	780		780
Nr	1	SMONTAGGIO POMPA IN OGNI SINGOLO PARTICOLARE CON CONTROLLO DI TUTTE LE SEDI GIIUNTI, CUSCINETTI, TENUTE MECCANICHE O BADERNE VERIFICA DELL'ALBERO ED EQUILIBRATURA DELL'ALBERO COMPLETA DI GIRANTE E GIUNTO SECONDO STANDARD ISO 211940 VERIFICA DI EVENTUALI CRICCHE SIULLA/E GIRANTI SOSTITUZIONE CON RICOSTRUZIONE DI TUTTE LE GUARNIZIONI	580		580
Nr	1	SOST. ANELLO PREMISTOPPA CON ORIGNALE RIMONTAGGIO COMPLETO E COLLAUDO SOTTO PRESSIONE PER VERIFICA DI EVENTUALI PERDITE	140		140

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email PEC : rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605

ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le
CFFT S.p.A.
VIA COPENAGHEN, 40
00144 ROMA - RM

Offerta n° **0573** del

****

QUANTO ESPOSTO SI RITIENE PREZZO BUDGETTARIO SULLA REVISIONE DEL GRUPPO POMPANTE NON AVENDOLO IN AZIENDA. TUTTO QUANTO NON MEZIONATO ED EVENTUALMENTE NECESSARIO SARA' QUOTATO AVER SMONTATO IL GRUPPO NELLA NOSTRA OFFICINA

Totale preventivo € 1.500,00 + I.V.A.

Consegna:6/7 GG LL S.I. DAL VS. ORDINE
con trasporto a nostro carico SE CONSEGNA CONTEMPORANEA PER I VARI GRUPPI

Modalità di pagamento:

Validità 10GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CFFT S.p.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.