



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Spett.le

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE
STAMPAGGI
NUOVA STRADA CONSORTILE
84084 FISCIANO - SA

Preventivo n° **0739** del **24/09/2012**

Oggetto:

Vs. DDT:	BF20003161	Data Vs. DDT:	18/09/2012	Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000011205	MOTORE TEMAX NLDC180S N.86354 KW.83 G.2250 V.440 A.195 Ve.330 Ae.4,8	KW.83	PRESSA CATTANE O	86354	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1600		1600
Nr	1	6311-2RS1/C3			
Nr	1	6313-2RS1/C3 RICOSTRUZIONE USCITE CAVI STATORE VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H RIPARAZIONE SEDE 6313 SULLA CALOTTA RICOSTRUZIONE CENTRI SULL'ALBERO PULIZIA, SABBIAURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO DELLE SPAZZOLE EG319P 12,5x32x40mm. COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.600,00 + I.V.A.

Consegna 1SETTIMANA DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE
STAMPAGGI

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.