



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE
STAMPAGGI
NUOVA STRADA CONSORTILE
84084 FISCIANO - SA

Offerta n° 0340 del 05/05/2016

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	BF16101641	Data Vs. DDT:	04/05/2016	Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000013062	MOTORE ASI ROBICON GH160M N.63040.6076.7.2003 KW.58 G.2150 V.400 A.162 Ve.327,1 Ae.3	KW.58		63040.6076.7.200 3	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO IN PIATTINA CON VERNICIATURA ISOLANTE TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	3600		3600
Nr	1	6208-2RS1/C3			
Nr	1	NU 212 EC CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHE MECCANICHE E RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO 6208 SULLA CALOTTA PULIZIA, SABBIAURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE			
Nr	8	SOSTITUZIONE MOLLE PREMISPAZZOLE			
Nr	8	SOSTITUZIONE SPAZZOLE EG319P DIM.12,5X32X40 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 3.600,00 + I.V.A.

Consegna 3/4SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE
STAMPAGGI

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.